

ELENCO PREZZI

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI CAMPO DA CALCETTO E TENNIS.
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO.

COMMITTENTE: Comune di Rossana

Rossana, 13/07/2016

IL TECNICO
Arch. BARRA Erika

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 01.A01.A40. 003	SCAVO A PARETI VERTICALI, ESEGUITO CON QUALSIASI MEZZO NELL'ALVEO DEI FIUMI E DEI TORRENTI, DI MATERIE DI QUALSIASI NATURA PURCHE' RIMOVIBILI SENZA L'USO CONTINUO DI MAZZE E SCALPELLI, PER FONDAZIONI DI MURI DI SOSTEGNO, PONTI ED OPERE IDRAULICHE IN GENERE, FINO ALLA PROFONDITA' DI M.2, COMPRESO IL SOLLEVAMENTO DELLE MATERIE ESTRATTE, ESCLUSA L'ARMATURA DELLE PARETI E GLI EVENTUALI ESAURIMENTI D'ACQUA DA COMPENSARSI A PARTE CON DEPOSITO A LATO DELLO SCAVO euro (ventiotto/53)	mc	28,53
Nr. 2 01.A01.B87. 020	Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico euro (sette/86)	m³	7,86
Nr. 3 01.A22.A80. 030	Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinoso, trattato con bitume conformemente alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti per quanto concerne la granulometria e la dosatura, compresa la cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore compreso pari a cm 10 euro (dodici/36)	m2	12,36
Nr. 4 01.A22.B00. 010	Provvista e stesa di calcestruzzo bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere della compattazione con rullostatico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 4 compressi euro (sei/03)	m2	6,03
Nr. 5 01.P01.A20.0 05	Operaio qualificato. Ore normali euro (venticinque/00)	h	25,00
Nr. 6 01.P03.B00.0 05	Ghiaia naturale scevra di materie terrose di cava euro (dodici/34)	m3	12,34
Nr. 7 06.P09.C05.0 35	Quadro in metallo, grado di protezione minimo IP 55, con portella cieca e guide DIN. Escluso piastra di fondo. quadro in metallo IP55 con portella cieca 800x1000x350 euro (duecentoventicinque/00)	cad	225,00
Nr. 8 08.A35.H10. 095	Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di cm 25 euro (ventisette/45)	m	27,45
Nr. 9 08.A40.I03.0 10	Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato, di tipo corrugato, rispondenti alle prescrizioni della NORMA EN 13476 , ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 4 kN/m², eseguiti con parte interna liscia e corrugati esternamente, compreso la giunzione con saldatura di testa o con manicotto e doppia guarnizione, il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte: diametro esterno 250 euro (ventitre/90)	m	23,90
Nr. 10 08.A55.N42. 010	Rimozione di chiusini tipo "a pie' di gronda" o simili, delle dimensioni esterne max cm 40x40, su marciapiedi, in pavimentazione bituminosa o litoidea, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta senza l'uso di motocompressore euro (venticinque/51)	cad	25,51
Nr. 11 08.A55.N48. 005	Posa in opera di chiusini tipo "a pie' di gronda" o simili, delle dimensioni max di cm 40x40, su marciapiedi, in pavimentazione bituminosa o litoidea collocati alle quote della pavimentazione finita, compresa la malta cementizia ed i mattoni delle dimensioni max di cm 40x40 euro (ventitre/39)	cad	23,39
Nr. 12 08.A55.N55. 005	Fornitura e posa in opera di chiusini di ispezione in materiale composito con superficie antisdruciuolo, conformi alla norma UNI EN 124, compreso la malta cementizia, i mattoni occorrenti e l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito d'impiego su preesistente manufatto dimensione 400x400 - classe B 125 euro (ottantaotto/04)	cad	88,04
Nr. 13 08.A55.N78. 005	Posa in opera di chiusino con telaio in PVC rigido antiurto, compresa ogni opera accessoria delle dimensioni da cm 20x20 a cm 60x60 euro (diciassette/56)	cad	17,56
Nr. 14 08.P05.B09.0 10	Pozzetti sifonati in cls dimensioni 40x40x50 euro (diciassette/63)	cad	17,63
Nr. 15 08.P05.B12.0 10	Prolunghe per pozzetti sifonati dimensioni 40x40x50 euro (diciassette/04)	cad	17,04
Nr. 16 08.P20.E10.0 15	Coperchi o griglie in PVC dimensioni 40x40 euro (trentaquattro/58)	cad	34,58
Nr. 17 08.P25.F06.0 20	Curve 60° per condotte in PEAD strutturato di tipo corrugato diametro esterno 250 euro (venticinque/13)	cad	25,13
Nr. 18 13.P09.A05.0	Posa in opera di quadro I.P. tipo da esterno costituito da due armadi affiancati a due settori sovrapposti, compreso il trasporto dal magazzino, il fissaggio dei telai alla struttura muraria di supporto, il montaggio e l'esecuzione dei collegamenti elettrici sul settore di potenza, il collegamento		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
10	tra i due quadri euro (trecentosessantacinque/46)	cadauno	365,46
Nr. 19 19.P03.A35.0 15	Formazione di manto di finitura realizzato in 4 passate consecutive, costituite le prime due, posate a racla, da impasto di resine acriliche di colore rosso, e le altre due, stese a rullo o spruzzo, da vernice acrilica di colore rosso ad alta resistenza all'usura ed agli agenti atmosferici (Tn). euro (quattordici/89)	m2	14,89
Nr. 20 19.P03.A35.2 50	Provvisa e posa di manto in erba sintetica, su sottofondo esistente, in teli (H= cm 410) in fibra 100% polipropilenica fibrillata 6600 Dtex. - 60 Mu, stabilizzata e resistente ai raggi U.V., rovescio in latex carboxilato imputrescibile e antistatico, fondo uniformemente drenante, spess. tot. ca. mm 20, felpa spess. mm 18, fondo spess. mm 2 ca., peso tot. gr7 mq 2402, 42000 punti al mq, colore verde, prodotto da azienda certificata da parte di un organo riconosciuto secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000 euro (ventinove/93)	m2	29,93
Nr. 21 19.P03.A45.4 40	Fornitura e posa in opera di attrezzi per il gioco tennis costituiti da : -n.2 pali in ferro verniciati, completi di cremaliera in bronzo; - n.1 rete centrale in lilion con 6 maglie rinforzate su tutta la lunghezza, completa di cavo, nastro centrale, tendirete in ottone, montanti; - formazione di n. plinti in cls, dimensioni m 0,80x0.80x0.80 per l'ancoraggio delle trezzature. euro (settecentoquindici/11)	cadauno	715,11
Nr. 22 19.P03.A45.4 75	Fornitura e posa in opera di porte regolamentari per il calcetto in tubo di acciaio mm 80x80, verniciate, complete di occhielli per l'ancoraggio della rete e telaio posteriore, ancorabili al pavimento mediante volantini, dimensioni m 3x2, complete di reti in nylon tipo pesante, colore bianco (ca). Per 2. euro (ottocentonovantatre/87)	cadauno	893,87
Nr. 23 19.P03.A70.0 10	Recinzione area campi da tennis in rete di filo di ferro trafilato, rivestito in plastica, maglia 50x50, colore verde, altezza m 3,00 sulle testate e 7.30 sui risvolti, con completamento della recinzione in altezza m1.00 con corrimano, telaio di sostegno della rete e corrimano in tubo di acciaio 40x2, verniciati con antiruggine e smalto verde, con due porte d'ingresso; euro (ventiuno/44)	m2/mm	21,44
<p>Rossana, 13/07/2016</p> <p style="text-align: center;">Il Tecnico Arch. BARRA Erika</p> <p style="text-align: center;">Il Responsabile del Procedimento Geom. Fiorina Basilio</p> <p style="text-align: center;">Il Committente Sindaco SAROGLIA Maurizio Enrico</p>			